

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



Νάξος, 21/10/2026

Α. Π.: 11359

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Πληροφορίες: Μαργαρίτη Φιλίππα
Ταχ. Δ/ση: Χώρα Νάξου
Τ.Κ.: 84300
Τηλέφωνο: 22853-60595
e-mail: fmargarti@naxoshospital.gov.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης -ΗΖ- Κεντρικού UPS και Ηλεκτρικών Πινάκων Χειρουργείων» για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Νάξου

I. Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις των νόμων όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ιδίως:

1. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014).
3. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις.
4. Τον Ν.2955/2001 (ΦΕΚ 256/Α/2001) "Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠΕ.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Τον Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α'81/4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
6. Τον Ν.3580/07 (ΦΕΚ 134/Α81/04.04.2005):Προμήθειες φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις, του άρθρου 13 του 3918/2011 (ΦΕΚ 'Α 31) και της υπουργικής απόφασης 8/2010 (ΦΕΚ 'Β 777).
7. Τον Ν.4727/20 (ΦΕΚ 184/23.09.2020 τεύχος Α'): Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.

II. Τα σχετικά έγγραφα και τις αποφάσεις:

1. Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ. Υ4α/39509, (ΦΕΚ Β'1157/10-04-2012) Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Γ.Ν.-Κ.Υ Νάξου.
2. Την με Αριθ. Πρωτ.: 2/100018/0026/30-12-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) Απόφαση Αν. Υπ. Οικονομικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών»

3. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 11172/7-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Λήξη της θητείας της Αναπληρώτριας Διοικήτριας του Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ (διασυνδεδεμένου με το Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ και ΠΡΩΙΟ»), ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΑΣ και διορισμός νέου Αναπληρωτή Διοικητή, ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΙΧΑΗΛ» ΦΕΚ 213/12-3-2025 ΥΟΔΔ.
4. Την με Αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12501/14-3-2025 Υπουργική Απόφαση «Διορισμός κοινού Διοικητή στα διασυνδεδεμένα Γ.Ν. ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» & Γ.Ν. – Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ, του ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ», ΦΕΚ 283/21-3-2025 ΥΟΔΔ.
5. Την με Αριθ. 3927/22-04-2025 Απόφαση του Κοινού Διοικητή των Διασυνδεδεμένων Γ. Ν. Σύρου “ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ ” και Γ.Ν. – Κ. Υ. Νάξου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και δικαιώματος υπογραφής στον Αναπληρωτή Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου κ. Μιχαήλ Ι. Τσαντουλή (ΦΕΚ 2225 Β/08-05-2025). Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αν. Διοικητή του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, οι αρμοδιότητές του ασκούνται από τον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας της Νοσοκομειακής Μονάδας, χωρίς αυτό να συνιστά δικαίωμα παράλληλης άσκησης καθηκόντων.
6. Το υπ’ αριθ. **Πρωτ.: 11065/14-10-2026** αίτημα έρευνα αγοράς του Τεχνικού Τμήματος – Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο **«Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης -ΗΖ- Κεντρικού UPS και Ηλεκτρικών Πινάκων Χειρουργείων»** του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.
7. Το γεγονός ότι η υπηρεσία είναι αναγκαία και απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο **«Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης -ΗΖ- Κεντρικού UPS και Ηλεκτρικών Πινάκων Χειρουργείων»**, σύμφωνα με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές για τις ανάγκες του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έχοντας ως κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει τιμής**, όπως αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης -ΗΖ- Κεντρικού UPS και Ηλεκτρικών Πινάκων Χειρουργείων	ΜΗΝΕΣ	12

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΑΞΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την παροχή υπηρεσιών ετήσιας προληπτικής συντήρησης του Υποσταθμού Μέσης Τάσης (Μ.Τ.), των γενικών πινάκων χαμηλής τάσης, του Κεντρικού Συστήματος Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS), των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) και των ηλεκτρικών πινάκων των χώρων των χειρουργείων του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου.

Σκοπός των εργασιών είναι η διατήρηση του ανωτέρω εξοπλισμού σε κατάσταση ασφαλούς, αξιόπιστης και απρόσκοπτης λειτουργίας, η έγκαιρη διάγνωση πιθανών δυσλειτουργιών ή φθορών και η πρόληψη βλαβών που δύνανται να επηρεάσουν την ασφαλή λειτουργία του Νοσοκομείου.

Στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου είναι εγκατεστημένος, μεταξύ άλλου, ο ακόλουθος εξοπλισμός:

1.1 Υποσταθμός Μέσης Τάσης

Ο Υποσταθμός περιλαμβάνει:

- χώρο Πίνακα Μέσης Τάσης 20 kVA,
- έναν (1) Μετασχηματιστή (Μ/Σ) χυτορρετινής ισχύος 630 kVA,
- Κεντρικό Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ.).

1.2 Κεντρικό Σύστημα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος (UPS)

Ένα (1) Κεντρικό UPS ισχύος 30 kVA.

1.3 Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη

Δύο (2) Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ), ονομαστικής ισχύος 250 kVA έκαστο.

1.4 Ηλεκτρικοί Πίνακες Χειρουργείων

Τρεις (3) ηλεκτρικοί πίνακες στους χώρους των χειρουργείων, και συγκεκριμένα:

- σηπτικό χειρουργείο,
- άσηπτο χειρουργείο,
- μαιευτήριο.

Οι εργασίες θα εκτελούνται από κατάλληλα αδειοδοτημένο και έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ισχύοντα πρότυπα, τις οδηγίες των κατασκευαστών και τις οδηγίες του Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου:

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ

Η ετήσια προληπτική συντήρηση του Υποσταθμού Μ.Τ. θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες:

2.1 Πίνακας Μέσης Τάσης 20 KV

- Γενικό καθαρισμό του χώρου.
- Καθαρισμό των κυψελών Μ.Τ.
- Οπτικό και λειτουργικό έλεγχο των κυψελών και του εξοπλισμού τους.
- Έλεγχο των μηχανισμών θέσης εκτός λειτουργίας των ασφαλειοαποζευκτών (Α/Ζ).
- Έλεγχο της κατάστασης των μονωτήρων.
- Έλεγχο των ζυγών και των συνδέσεων.
- Έλεγχο και σύσφιξη των κοχλιών και ηλεκτρικών συνδέσεων, όπου απαιτείται.
- Έλεγχο της λειτουργίας και συντήρηση των γειωτών (Γ/Τ).
- Έλεγχο της περιμετρικής γείωσης στον χώρο των κυψελών Μ.Τ.
- Έλεγχο των ενδείξεων, μηχανικών μανδαλώσεων και διατάξεων ασφαλείας.
- Έλεγχο της γενικής κατάστασης του εξοπλισμού και καταγραφή τυχόν φθορών ή δυσλειτουργιών.

Οι εργασίες που απαιτούν χειρισμούς ή θέση εκτός τάσης θα εκτελούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλούς απομόνωσης, γείωσης και επαναφοράς σε λειτουργία.

2. 2 Μετασχηματιστής Χυτορητίνης ισχύος 630 KVA

- Καθαρισμό του χώρου και του περιβάλλοντος του Μ/Σ.
- Καθαρισμό του Μ/Σ.
- Έλεγχο της κατάστασης του Μ/Σ και των τυλιγμάτων.
- Έλεγχο και καθαρισμό των ακροκιβωτίων.
- Έλεγχο των καλωδιώσεων και των συνδέσεων.
- Έλεγχο και σύσφιξη των κοχλιών και ηλεκτρικών συνδέσεων, όπου απαιτείται.
- Μέτρηση της αντίστασης γείωσης του κόμβου του Μ/Σ και των μεταλλικών μερών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης.
- Έλεγχο και δοκιμή των συστημάτων θερμικής προστασίας του Μ/Σ.
- Έλεγχο της θέσης των λήψεων (tap) και του λόγου μετασχηματισμού.
- Έλεγχο της λειτουργίας των διατάξεων προστασίας και επιτήρησης.
- Θερμογραφικό έλεγχο των τυλιγμάτων, των συνδέσεων και των κρίσιμων σημείων του Μ/Σ, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των ελέγχων θα καταγράφονται στο φύλλο συντήρησης του Μ/Σ.

2. 3 Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσης (Γ.Π.Χ.Τ)

- Καθαρισμό του χώρου.
- Καθαρισμό και γενική συντήρηση του Γ.Π.Χ.Τ.
- Έλεγχο μονωτήρων.
- Έλεγχο ασφαλειοδιακοπών (Α/Δ).
- Έλεγχο και σύσφιξη ακροδεκτών και συνδέσεων.
- Έλεγχο και σύσφιξη ζυγών.
- Έλεγχο πυκνωτών και συστήματος αντιστάθμισης.
- Έλεγχο των διατάξεων προστασίας και των ηλεκτρονόμων (relays).
- Έλεγχο λειτουργίας και λίπανση των ασφαλειοδιακοπών, όπου απαιτείται και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών μανδαλώσεων.
- Μέτρηση/έλεγχο της κατάστασης των πυκνωτών της μόνιμης και της αυτόματης αντιστάθμισης.
- Έλεγχο της γενικής κατάστασης του πίνακα και καταγραφή τυχόν θερμικών ή άλλων ανωμαλιών.

2. 4 Γενικοί έλεγχοι του Υποσταθμού (Υ/Σ)

Θα πραγματοποιούνται κατ' ελάχιστον:

- μετρήσεις των συστημάτων γείωσης, όπου απαιτείται,
- έλεγχος των συνδέσεων γείωσης κόμβων και μεταλλικών μερών,
- έλεγχος του φωτισμού των χώρων,
- έλεγχος της ύπαρξης και καταλληλότητας των προβλεπόμενων πυροσβεστικών μέσων,
- έλεγχος των πινακίδων και σημάνσεων κινδύνου,
- έλεγχος των προβλεπόμενων προστατευτικών μέσων χειρισμού,
- έλεγχος της προσβασιμότητας και της γενικής κατάστασης των χώρων του Υποσταθμού.

Τυχόν διαπιστωμένες ελλείψεις ή αποκλίσεις θα καταγράφονται στην τεχνική έκθεση του Αναδόχου.

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ Η/Ζ

Η ετήσια προληπτική συντήρηση των δύο (2) Η/Ζ θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τις ακόλουθες εργασίες:

- Γενικό καθαρισμό.
- Έλεγχο βαφών και αποκατάσταση σημείων σκωρίασης, όπου απαιτείται.
- Έλεγχο και ρύθμιση βαλβίδων, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Έλεγχο και ρύθμιση του ηλεκτρονικού ρυθμιστή στροφών.
- Πραγματοποίηση των απαιτούμενων γενικών ρυθμίσεων.
- Αντικατάσταση των προβλεπόμενων αναλώσιμων υλικών της ετήσιας συντήρησης.
- Αντικατάσταση λιπαντικού ελαίου.
- Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού.
- Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου/πετρελαίου.
- Αντικατάσταση φίλτρου αέρα, όπου προβλέπεται από το πρόγραμμα συντήρησης.
- Έλεγχο και αντικατάσταση ψυκτικού υγρού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστή.
- Έλεγχο ιμάντων κίνησης και αντικατάστασή τους όταν αυτό περιλαμβάνεται στο προβλεπόμενο πρόγραμμα συντήρησης.
- Έλεγχο προφίλτρου καυσίμου και απομάκρυνση τυχόν υδάτων/καταλοίπων.
- Έλεγχο του ηλεκτρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων εκκινητή, εναλλακτήρα, αισθητήρων, βαλβίδας διακοπής λειτουργίας και οργάνων.
- Έλεγχο τάσης και συχνότητας.
- Έλεγχο και ρύθμιση του αυτόματου ρυθμιστή τάσης (AVR).
- Έλεγχο του συστήματος διέγερσης.
- Έλεγχο του συστήματος εκκίνησης.
- Έλεγχο και μέτρηση της κατάστασης των συσσωρευτών.
- Έλεγχο του φορτιστή συσσωρευτών.
- Έλεγχο του συστήματος μεταγωγής.
- Δοκιμή λειτουργίας σε όλες τις προβλεπόμενες καταστάσεις λειτουργίας (standby – auto – off).
- Δοκιμή αυτόματης εκκίνησης και ανάληψης φορτίου, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και επιτρέπεται από τις συνθήκες λειτουργίας του Νοσοκομείου.
- Έλεγχο του συστήματος αερισμού.
- Έλεγχο των αντικραδασμικών διατάξεων.
- Έλεγχο των συστημάτων γείωσης.
- Έλεγχο του συστήματος απαγωγής αναθυμιάσεων.
- Έλεγχο των ελαστικών σωλήνων νερού και σύσφιξη των σφιγκτήρων.
- Έλεγχο του συστήματος καυσίμου, συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων, αντλίας υψηλής πίεσης και λοιπών εξαρτημάτων.
- Έλεγχο και καθαρισμό της βοηθητικής αντλίας καυσίμου.
- Έλεγχο του υπερπληρωτή.
- Έλεγχο του ψυγείου και του συστήματος ψύξης.
- Έλεγχο του συστήματος απαγωγής καυσαερίων.
- Έλεγχο για διαρροές.

- Έλεγχο των συνδέσεων σωληνώσεων.
- Έλεγχο του εύκαμπτου πτυχωτού σωλήνα.
- Έλεγχο/μέτρηση της πίεσης αντίθλιψης των καυσαερίων, όπου προβλέπεται και είναι τεχνικά εφικτό.

Για κάθε Η/Ζ θα καταγράφονται τα βασικά λειτουργικά μεγέθη πριν και μετά τη συντήρηση, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή αποκλίσεις.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ UPS

Η ετήσια προληπτική συντήρηση του Κεντρικού UPS ισχύος 30 kVA θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- Γενικό καθαρισμό.
- Οπτικό και λειτουργικό έλεγχο του UPS.
- Έλεγχο των συσσωρευτών και των συνδέσεών τους.
- Έλεγχο του ανορθωτή.
- Έλεγχο του inverter.
- Έλεγχο των ανεμιστήρων και του συστήματος ψύξης.
- Έλεγχο των ενδείξεων και των συναγερμών.
- Έλεγχο των βασικών παραμέτρων λειτουργίας.
- Έλεγχο της λειτουργίας bypass.
- Έλεγχο της λειτουργίας σε κανονική τροφοδοσία.
- Δοκιμές στις προβλεπόμενες καταστάσεις λειτουργίας (standby – bypass – on load).
- Δοκιμή ανάληψης φορτίου, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και έγκρισης του Τεχνικού Τμήματος του Νοσοκομείου.

Οι δοκιμές που ενδέχεται να επηρεάσουν την τροφοδότηση κρίσιμων φορτίων θα πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν προηγούμενου προγραμματισμού με το Τεχνικό Τμήμα και με λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων για την αποφυγή διακοπής της λειτουργίας κρίσιμων εγκαταστάσεων.

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Η ετήσια προληπτική συντήρηση των ηλεκτρικών πινάκων των χώρων των χειρουργείων θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον:

- Οπτικό έλεγχο της κατάστασης και λειτουργίας των πινάκων.
- Έλεγχο λειτουργίας των αυτοματισμών.
- Έλεγχο λειτουργικότητας των διατάξεων μεταγωγής.
- Έλεγχο των διατάξεων επιτήρησης της μόνωσης.
- Έλεγχο των ενδείξεων και συναγερμών.
- Έλεγχο και ρύθμιση των οργάνων και των διατάξεων, όπου απαιτείται.
- Έλεγχο των θερμοκρασιών των μετασχηματιστών απομόνωσης.
- Έλεγχο των συνδέσεων και ακροδεκτών.
- Έλεγχο της κατάστασης των ασφαλειών και προστατευτικών διατάξεων.
- Καθαρισμό των πινάκων.
- Καθαρισμό των φίλτρων των ανεμιστήρων.
- Έλεγχο της λειτουργίας των ανεμιστήρων ψύξης.
- Έλεγχο της κατάστασης των συστημάτων γείωσης και ισοδυναμικής σύνδεσης, στο μέτρο που αφορά το αντικείμενο της συντήρησης.

Οι εργασίες στους πίνακες των χειρουργείων θα εκτελούνται με ιδιαίτερη μέριμνα για τη διασφάλιση της συνεχούς και ασφαλούς λειτουργίας των χώρων ιατρικών χρήσεων.

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χώρων ιατρικών χρήσεων, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ HD 60364-7-710 και των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων και προτύπων.

Μετά την εκτέλεση των υπηρεσιών θα παραδίδεται φύλλο ελέγχου και συντήρησης για την κάθε εγκατάσταση σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή όπου θα αναφέρονται όλες οι μετρήσεις και εργασίες που έγιναν.

Οι εργασίες της ετήσιας γενικής συντήρησης των εγκαταστάσεων θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης.

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

6.1 Μέσα, Όργανα και Εργαλεία Συντήρησης

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση, όλα τα απαιτούμενα όργανα μέτρησης, συσκευές, εργαλεία, εξοπλισμό και μέσα που απαιτούνται για την ασφαλή και άρτια εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, ελέγχου, δοκιμών, ρυθμίσεων και αποκατάστασης των εγκαταστάσεων που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης.

Τα όργανα μέτρησης και ελέγχου θα είναι κατάλληλα για τις αντίστοιχες μετρήσεις, σε καλή κατάσταση λειτουργίας και, όπου απαιτείται, θα διαθέτουν την προβλεπόμενη διακρίβωση ή άλλο κατάλληλο αποδεικτικό καταλληλότητας.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει στο προσωπικό του όλα τα απαιτούμενα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας για την προστασία του προσωπικού του, του προσωπικού του Νοσοκομείου, των ασθενών, των επισκεπτών και των εγκαταστάσεων.

Ειδικά για εργασίες σε εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλούς απομόνωσης, χειρισμού, γείωσης και επαναφοράς των εγκαταστάσεων.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από το προσωπικό του και για κάθε ζημία ή ατύχημα που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους της σύμβασης.

6.2 Αναλώσιμα Υλικά

Στην προϋπολογισθείσα δαπάνη της ετήσιας προληπτικής συντήρησης περιλαμβάνεται το κόστος των αναλώσιμων υλικών που απαιτούνται για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών και, κατ' ελάχιστον:

- λιπαντικά έλαια,
- φίλτρα λαδιού,
- φίλτρα αέρα,
- φίλτρα καυσίμου/πετρελαίου,
- ψυκτικό υγρό/αντιψυκτικό.

Η αντικατάσταση των ανωτέρω θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών και το προβλεπόμενο πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης.

Δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω τα ανταλλακτικά εξαρτημάτων ή συσκευών που απαιτείται να αντικατασταθούν λόγω βλάβης, φυσιολογικής φθοράς ή αστοχίας και δεν αποτελούν συνήθη αναλώσιμα της προληπτικής συντήρησης.

Η προμήθεια και αντικατάσταση τέτοιων ανταλλακτικών θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και έγκρισης του Νοσοκομείου και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα σύμβαση.

6.3 Έξοδα Μετακίνησης – Μεταφοράς

Τα έξοδα μετακίνησης του προσωπικού του Αναδόχου, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς των απαιτούμενων εργαλείων, εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών από και προς τις εγκαταστάσεις του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.

Στην ανωτέρω υποχρέωση περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα έξοδα μετακίνησης, μεταφοράς, διαμονής, διατροφής και κάθε άλλη σχετική δαπάνη του προσωπικού του Αναδόχου, καθώς και οι ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις που απορρέουν από την απασχόλησή του.

6.4 Ωράριο Εκτέλεσης Εργασιών Συντήρησης

Οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται κατά τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 08:00 έως 15:00, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεσή τους δεν θα προκαλεί όχληση, αναστάτωση, διακοπή ή οποιαδήποτε άλλη παρεμπόδιση της εύρυθμης, ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προγραμματίζει τις εργασίες κατά τρόπο ώστε να περιορίζεται στο απολύτως απαραίτητο η όχληση ασθενών, συνοδών, προσωπικού, επισκεπτών και τρίτων και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των κρίσιμων εγκαταστάσεων.

Εργασίες οι οποίες, λόγω της φύσης ή της έκτασής τους, ενδέχεται να επηρεάσουν την ηλεκτροδότηση, τη λειτουργία κρίσιμων φορτίων, των χειρουργείων, του UPS, των Η/Ζ ή άλλων κρίσιμων εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου, θα εκτελούνται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και έγκρισης του Τεχνικού Τμήματος.

Εφόσον απαιτείται για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Νοσοκομείου, οι ανωτέρω εργασίες δύναται να προγραμματίζονται εκτός του συνήθους ωραρίου, συμπεριλαμβανομένων απογευματινών ή/και νυχτερινών ωρών, καθώς και Σαββατοκύριακων ή αργιών, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το Τεχνικό Τμήμα.

Εργασίες που απαιτούν προσωρινή διακοπή ή περιορισμό της λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, δικτύων, παροχών ή λοιπών κρίσιμων υποδομών δεν θα εκτελούνται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και έγκριση του Τεχνικού Τμήματος και χωρίς να έχει καταρτιστεί κατάλληλος προγραμματισμός για την ασφαλή εκτέλεσή τους και την ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής.

Μετά την ολοκλήρωση κάθε εργασίας, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαθιστά άμεσα τους χώρους και τον εξοπλισμό και να παραδίδει τις εγκαταστάσεις σε ασφαλή και πλήρως λειτουργική κατάσταση.

6.5 Καθαριότητα- Ανακύκλωση –Περιβάλλον

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διατήρηση της καθαριότητας των χώρων στους οποίους εκτελεί εργασίες. Μετά την ολοκλήρωση κάθε εργασίας θα απομακρύνονται άμεσα από τους χώρους όλα τα άχρηστα υλικά, συσκευασίες, υπολείμματα και λοιπά προϊόντα των εργασιών.

Η συλλογή, μεταφορά και διάθεση των αποβλήτων και υπολειμμάτων θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και τις οδηγίες του Νοσοκομείου. Υλικά ή εξαρτήματα που αποξηλώνονται ή αντικαθίστανται και ανήκουν στην κυριότητα του Νοσοκομείου θα παραδίδονται σε χώρο που θα υποδεικνύεται από την Υπηρεσία, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία ή τους όρους της σύμβασης.

6.6 Έκτακτη Ανάγκη Λόγω Βλάβης

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για βλάβες ή ζημιές που οφείλονται σε πλημμελή εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, σε λανθασμένο χειρισμό ή σε πράξη ή παράλειψη του ίδιου ή του προσωπικού του.

Σε περίπτωση βλάβης που προκύψει ως αποτέλεσμα πλημμελούς συντήρησης ή εργασίας του Αναδόχου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί άμεσα, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση του Νοσοκομείου, στις αναγκαίες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης.

6.7 Εργασίες Εκτός της Συμβατικής Συντήρησης

Εργασίες επισκευής βλάβης, αντικατάστασης εξαρτημάτων ή εξοπλισμού, μετατροπής, επέκτασης ή προσθήκης εξοπλισμού που δεν περιλαμβάνονται ρητά στο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης δεν θεωρούνται εργασίες της συμβατικής προληπτικής συντήρησης.

Όταν κατά την εκτέλεση της συντήρησης διαπιστώνεται ανάγκη για τέτοιου είδους εργασίες, ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως το Νοσοκομείο και να υποβάλλει τεχνική περιγραφή της απαιτούμενης επέμβασης, καθώς και οικονομική προσφορά, στην οποία θα αναλύονται χωριστά:

- τα απαιτούμενα ανταλλακτικά και υλικά,
- το κόστος εργασίας,
- τυχόν απαιτούμενες ειδικές υπηρεσίες,
- ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης.

Οι εργασίες αυτές δεν θα εκτελούνται χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Νοσοκομείου. Το Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και συμβατικό πλαίσιο, να μην αναθέσει στον Ανάδοχο τις εργασίες αυτές και να τις αναθέσει σε τρίτο.

6.8 Έκθεση Κατάστασης Εγκαταστάσεων – Φύλλα Ελέγχου

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει για κάθε εγκατάσταση αναλυτικό φύλλο ελέγχου και συντήρησης, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Στα φύλλα ελέγχου θα αναφέρονται κατ' ελάχιστον:

- η ημερομηνία εκτέλεσης των εργασιών,
- ο εξοπλισμός που ελέγχθηκε,
- οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν,
- οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα αυτών,
- οι δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν,
- οι τυχόν παρατηρήσεις ή αποκλίσεις,
- οι διαπιστωμένες φθορές ή βλάβες,
- οι απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες,
- οι προτάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας της εγκατάστασης.

Με την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών ο Ανάδοχος θα συντάξει συνολική τεχνική έκθεση κατάστασης των εγκαταστάσεων, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των ελέγχων και μετρήσεων, οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του. Η τεχνική έκθεση θα υπογράφεται από τον αρμόδιο υπεύθυνο μηχανικό του Αναδόχου.

6.9 Καταλληλότητα Αναδόχου – Τεχνική Ικανότητα και Προσωπικό

Ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική και τεχνική ικανότητα για την εκτέλεση των εργασιών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης.

6.9.1 Εγγραφή σε επαγγελματικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ή στο αντίστοιχο επαγγελματικό/εμπορικό μητρώο της χώρας εγκατάστασής του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προς απόδειξη της εγγραφής υποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της οικείας διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

6.9.2 Ομάδα έργου

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κατάλληλη ομάδα έργου, η οποία θα αποτελείται κατ' ελάχιστον από:

- έναν (1) διπλωματούχο Π.Ε. ή πτυχιούχο Τ.Ε. Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό, με τα απαιτούμενα από την κείμενη νομοθεσία επαγγελματικά δικαιώματα για την επίβλεψη και τον συντονισμό των εργασιών που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης. Ο μηχανικός αυτός θα ορισθεί ως υπεύθυνος συντονιστής του έργου και θα προΐσταται των συνεργείων του Αναδόχου,
- δύο (2) ηλεκτρολόγους με τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών στις εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
- έναν (1) μηχανοτεχνίτη κατάλληλης ειδικότητας και με τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα για τις εργασίες που αφορούν τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη.

Τα μέλη της ομάδας έργου πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις. Για τους ηλεκτρολόγους που θα απασχοληθούν στις εργασίες του Υποσταθμού Μ.Τ. θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά δικαιώματα για τις συγκεκριμένες εργασίες, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει.

6.9.3 Αποδεικτικά μέσα

Προς απόδειξη της στελέχωσης και της επαγγελματικής επάρκειας της ομάδας έργου, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.

Ενδεικτικά, για το προσωπικό που θα στελεχώσει την ομάδα έργου δύνανται να απαιτούνται:

- κατάσταση προσωπικού σε ισχύ,
- τίτλοι σπουδών,
- άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις αναγγελίας, όπου απαιτούνται,
- αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας,
- συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή τα προβλεπόμενα αποδεικτικά συνεργασίας/παροχής υπηρεσιών,
- κάθε άλλο δικαιολογητικό που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης.

Για το προσωπικό που απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας υποβάλλονται τα προβλεπόμενα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη απασχόλησή του. Για συνεργάτες που παρέχουν

ανεξάρτητες υπηρεσίες υποβάλλονται τα αντίστοιχα νόμιμα αποδεικτικά της επαγγελματικής συνεργασίας. Ειδικά για τις εργασίες σε εγκαταστάσεις Μέσης Τάσης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποδεικνύει, πριν από την εκτέλεση των εργασιών, ότι το προσωπικό που θα τις εκτελέσει διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά δικαιώματα και προσόντα για το συγκεκριμένο αντικείμενο.

7. ΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Όλες οι εργασίες συντήρησης θα εκτελούνται σύμφωνα με:

- την ισχύουσα νομοθεσία περί ηλεκτρολογικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων,
- τις ισχύουσες διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία,
- τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την άσκηση των αντίστοιχων επαγγελματικών δραστηριοτήτων,
- το Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει, ως προς τα επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα των ηλεκτρολόγων,
- το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ EN 62271, όπου αυτό εφαρμόζεται,
- το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020+Δ1:2023, όπου αυτό εφαρμόζεται,
- το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-7-710:2026 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χώρων ιατρικών χρήσεων, όπου αυτό εφαρμόζεται,
- τις οδηγίες, τεχνικά εγχειρίδια και απαιτήσεις των κατασκευαστών του εξοπλισμού,
- τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών,
- κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη ή πρότυπο που αφορά το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σε περίπτωση τροποποίησης ή αντικατάστασης των ανωτέρω διατάξεων ή προτύπων κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες απαιτήσεις, στον βαθμό που αυτές έχουν εφαρμογή στο αντικείμενο της σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει το Νοσοκομείο για κάθε διαπιστωμένη κατάσταση που δύναται να επηρεάσει την ασφάλεια, την αξιοπιστία ή την απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Οι εργασίες της ετήσιας γενικής προληπτικής συντήρησης του συνόλου των εγκαταστάσεων θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο ακριβής προγραμματισμός των εργασιών θα συμφωνείται με το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου, λαμβάνοντας υπόψη την επιχειρησιακή λειτουργία του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νάξου και ιδίως τη λειτουργία των χειρουργείων και των λοιπών κρίσιμων εγκαταστάσεων.

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει, πριν από την έναρξη των εργασιών, πρόγραμμα εκτέλεσης της συντήρησης, στο οποίο θα αναφέρονται οι προβλεπόμενες ημερομηνίες και η διάρκεια των εργασιών ανά εγκατάσταση. Οποιαδήποτε εργασία δύναται να επηρεάσει την τροφοδότηση κρίσιμων φορτίων θα προγραμματίζεται ειδικά και θα εκτελείται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

III. Δημοσιότητα

Το πλήρες κείμενο της παρούσας **ερευνά αγοράς** δημοσιεύτηκε στο πρόγραμμα Διαύγεια και καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, (<https://www.naxoshospital.gr>).

IV. Τεχνική Προσφορά

Η προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή. Η αξιολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθούν συμπληρωματικές διευκρινήσεις και πρόσθετα τεχνικά στοιχεία.

V. Οικονομική Προσφορά

Προσφορά υποβάλλεται για την παροχή υπηρεσίας όπως αυτή παρουσιάζεται στην εν λόγω **ερευνά αγοράς**. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αντίστοιχος κωδικός είδους στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Υγείας και η τρέχουσα τιμή (για τις περιπτώσεις που έχει εφαρμογή). Οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές που καταγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιμών της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών του διαγωνισμού, απορρίπτονται. (Ν. 3918/2011, άρθρο 13, - ΦΕΚ 31/τ.Α'/02.03.2011).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται κατ' ελάχιστο σε 180 ημερολογιακές ημέρες. Τέλος, οι προσφερόμενες τιμές να είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της συμβάσης και να μην αναπροσαρμόζονται.

VI. Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων

Όλοι οι συμμετέχοντες **ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ** μαζί με την προσφορά τους :

1. Να καταθέσουν την αντίστοιχη σελίδα με την τιμή των προσφερομένων ειδών του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν τη διαγωνιστική διαδικασία ή αλλιώς να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς.
2. Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8, παρ.4, του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώσουν ότι :
 - 2.1 τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή,
 - 2.2 έλαβαν γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών και των λοιπών όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως θα τηρήσουν,
 - 2.3 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο και ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις,
 - 2.4 αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν κάθε σχετικό δικαιολογητικό εφόσον τους ζητηθεί,
 - 2.5 ότι δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016,
 - 2.6 παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης τους, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

VII. Λοιπά Στοιχεία της προς Ανάθεση Υπηρεσίας

Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (ήτοι χαμηλότερη τιμή), εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο δέχεται τις προσφορές μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών iSupplies (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>. Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Εναλλακτικά, η προσφορά αποστέλλεται στο email: info@naxoshospital.gov.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως λόγω περιορισμένης χωρητικότητας του mailbox του Νοσοκομείου (info@naxoshospital.gov.gr), παρακαλείσθε όπως αποστέλλετε τις προσφορές και τα πάσης φύσεως δικαιολογητικά σας, μέσω υπηρεσιών μεταφοράς αρχείων όπως Dropbox, Wetransfer, Onedrive, Google Drive κλπ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς ορίζεται η 27/10/2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ.

VIII. Τρόπος Πληρωμής- Κρατήσεις

Η πληρωμή του μειοδότη, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.5.: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7» του ν.4152/2013 από τη λήψη του τιμολογίου, με την προϋπόθεση της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται, καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023/04.04.2023 (Β' 2385) Κ.Υ.Α. και στο οποίο θα αναγράφονται: ΑΔΑ, ΑΔΑΜ (κατά περίπτωση) και αριθ. παραγγελίας, ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.

Τον μειοδότη θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις δεν γίνονται δεκτές.

ΑΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Συντήρηση Υποσταθμού Μέσης Τάσης -ΗΖ- Κεντρικού UPS και Ηλεκτρικών Πινάκων Χειρουργείων». ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΜΗΣ.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΝΤΟΥΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Κονδύλη Μαργαρίτα
ΓΝ-ΚΥ Νάξου